







1 TÉRREO-ELT
1 : 40




2 SUPERIOR-ELT
1 : 40



3 CORTE ESCADA
1 : 30



LEGENDA DE ELETRODUTOS	PADRÃO
PVC corrugado flexível laranja (teto ou parede)	Ø 25 mm
PVC corrugado flexível laranja (enterrado)	Ø 25 mm
PVC corrugado flexível amarelo (teto ou parede)	Ø 25 mm
PVC corrugado flexível amarelo (enterrado)	Ø 25 mm
PVC corrugado flexível azul (teto ou parede)	Ø 25 mm
PVC corrugado flexível azul (enterrado)	Ø 25 mm
PEAD corrugado flexível (teto ou parede)	Ø 40 mm
PEAD corrugado flexível (enterrado)	Ø 40 mm
PVC rígido roscável (teto ou parede)	Ø 40 mm
PVC rígido roscável (enterrado)	Ø 40 mm
Ferro galvanizado (teto ou parede)	Ø 40 mm
Ferro galvanizado (enterrado)	Ø 40 mm
PVC rígido condutível (aparente)	Ø 25 mm
Cabo de cobre nu	Ø 16 mm²
Cabo de cobre nu (enterrado)	Ø 16 mm²
Eletroduto que sobe	
Eletroduto que desce	
Perfilado 38x38 mm	
Eletrocalha perfurada Galvanizada à Quente	
Para eletrodutos não cotados, considerar diâmetro (Ø) padrão	



4 CORTE SAÍDA QUADRO
1 : 10

LEGENDA	
	Conjunto montado com 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2"
	Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2"
	Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4"x2"
	Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"
	Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4"x2"
	Conjunto montado de 2 Interruptores Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2"
	Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A 250V~, 4"x2"
	Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4"x2"
	Conjunto montado com 1 Sensor de presença, 10A 250V~, 4"x2"
	Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas paralelo, 4"x2"
	Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples e 1 tecla paralelo, 4"x2"
	Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4"x2"
	Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas paralelo, 4"x2"
	Luminária Suspensa
	Caixa de Passagem no piso, com tampa tipo unha, 4"x2"
	Caixa para tomada para instalação em perfilado de 38 x 38mm, de chapa de aço carbono galvanizado, com tampa parafusada, de 110 mm de largura, 60 mm de comprimento e com 38 mm de profundidade
	Condulete de PVC múltiplo antichamas na cor cinza, Ø1", sem tampa, com 5 entradas
	Ponto de Luz
	- Quadro de Distribuição TIGRE

Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C.
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
8- O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos bifásicos contêm dois números.
12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
15- A indicação de potência nos pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
16- Para As tomadas sem indicação de potência foi considerada 100 VA.
17- Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

00	12/09/2026	Emissão Inicial
Número	Data	Descrição da revisão
Tabela de revisões		
Eng. Suélio L. de Alencar CREA: 112061738-3		Aluno Migrando Para BIM 2.0 CPF/CNPJ: xxx.xxxx.xxxx/xx

PROJETO ELÉTRICO

Migrando para BIM

com Revit + Pro-Elétrica

ELÉTRICA 2.0

Projeto
Migrando para Bim 2.0

Proprietário
Aluno Migrando Para BIM 2.0

Endereço
Preencha aqui o endereço

Conteúdo:
Projeto Elétrico - Térreo e Superior

Disciplina
Elétrica

Pavimento

Escala
INDICADA

Projetista
Suélio L. de Alencar

Data
12/09/2026

FOLHA

1 / 4